

# PLANUNGSTEAM JAKOBS GÄNSSLE GMBH

## ABWASSER

**Projekt:** AWA Lebach  
HS Lebach Saarbrücker Straße - Sanierung



**Auftraggeber:** Entsorgungsverband Saar

**Leistung:** Objektplanung LP 5, 6, 7 und 9 sowie örtl. Bauüberwachung

**Beschreibung:** Der Hauptsammler Lebach Saarbrücker Straße (268) wird vom RÜB Landsweiler bis zum Kreisverkehrsplatz Saarbrücker / Dillinger Straße (B 268 / B 269) in Lebach auf einer Gesamtlänge von rd. 1,7 km komplett erneuert. Flankierend dazu werden vom Ver- und Entsorgungszweckverband Schleppkanäle zur Zusammenführung der Hausanschlüsse, vom Landesbetrieb für Straßenbau Deckenerneuerungsmaßnahmen, von den Stadtwerken Lebach Wasserleitungserneuerungen sowie von der Stadt Lebach Gehwegarbeiten durchgeführt.

Gesamtlänge: 1.665 m DN 300 bis DN 800 (davon 1.235 m in offener Bauweise und 430 m im Microtunneling DN 500)

**Baukosten:** Brutto rd. 3,80 Mio. €

**Bearbeitung:** Dezember 2004 – voraussichtlich Juni 2010