

# PJG

PLANUNGSTEAM JAKOBS GÄNSSLE GMBH

## ABWASSER

**Projekt:** AWA Perl  
**EVS-Projekt:** HS 2.0 und 2.1 Nennig – Besch, 2. BA  
**Gemeinde-Projekt:** SW-Sammelkanal Campingplatz / Restaurant „Rothaus“



**Auftraggeber:** Entsorgungsverband Saar / Gemeinde Perl

**Leistung:** Objektplanung LP 5, 6 und 7 sowie Örtliche Bauüberwachung

**Beschreibung:** Zum Ausbau der Regenwasserbehandlung Perl – Nennig wurden vom EVS im 2. BA das RÜB NE-04 einschl. Entlastungskanal zur Mosel sowie das Pumpwerk NE-05 hergestellt. In die Maßnahme integriert war der gemeindliche SW-Sammelkanal zum Campingplatz / Restaurant „Rothaus“.

**Umfang:**

- RÜB NE-04 mit 500 m<sup>3</sup> Speicher und trocken aufgestellter Pumpanlage zur Entleerung,  $Q_p = 20$  l/s
- 171 m HS DN 1000 als Zulaufkanal
- 377 m Entlastungskanal DN 1000 / 1200 zur Mosel
- 310 m Sammelkanäle DN 250 bis DN 300
- PW NE-05,  $Q_p = 10$  l/s

**Baukosten:** Brutto rd. 2,60 Mio. €

**Bearbeitung:** Februar 2008 – Mai 2010