

ABWASSER

Projekt: Regenüberlaufbecken 714 Haustadt



Auftraggeber: Entsorgungsverband Saar

Leistung: Objektplanung LP 1 – 9 sowie Unterstützung Liegenschaftsverhandlungen und Örtliche Bauüberwachung

Beschreibung: Der Hauptsammler 1.0 Haustadter Tal verfügt über keine ausreichende Regenwasserbehandlung. Für den Ortsteil Haustadt wurde ein geschlossenes Regenüberlaufbecken mit einem Nutzvolumen von 350 m³ geplant. Die Entleerung des Beckens erfolgt mittels eines Pumpwerks in den weiterführenden Hauptsammler. Das Becken wird wegen zwei Grundwasser-Horizonten im Schutz einer überschnittenen Bohrpfahlwand hergestellt.

Baukosten: Brutto rd. 2,0 Mio. €

Bearbeitung: März 2014 – voraussichtlich Mai 2019