

PLANUNGSTEAM JAKOBS GÄNSSLE GMBH

REGENWASSERBEWIRTSCHAFTUNG

Projekt: Fremdwasserentflechtung Höhenstraße / Gänsfeld im OT Eiweiler der Gemeinde Heusweiler



Auftraggeber: ZKE Heusweiler

Leistung: Objektplanung LP 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 sowie örtl. Bauüberwachung

Beschreibung: Aufgrund von Rückstauproblemen in der Höhenstraße wurde das in die MW-Kanalisation entwässernde Außengebiet entflechtet. In die Entflechtungsmaßnahme integriert war die Ableitung des Drosselabflusses aus der Wohngebieterschließung „Am Großwald“. Neben offenen Muldengräben, einem Einlaufbauwerk mit anschließender Verrohrung infolge eines Höhenrückens wurde zur Überwindung des Geländesprungs in die Klamm eine Kaskade aus Gabionen hergestellt.

Baukosten: Brutto rd. 0,11 Mio. €

Bearbeitung: August 2001 bis September 2004